

Photovoltaik-Pakete von KWB

Sonne rauf, Kosten runter: Jetzt mit Photovoltaik-Paketen von KWB auf kostenlose Sonnenenergie setzen und doppelt sparen. Alles aus einer Hand und in einem Paket!



Paket 4,8 kWp

PV Module: 10
Wechselrichter: 5 kW
Batteriespeicher: 6,3 kWh

13.620 EUR¹
inkl. MwSt.

Paket 6,7 kWp

PV Module: 14
Wechselrichter: 6 kW
Batteriespeicher: 9,45 kWh

16.512 EUR¹
inkl. MwSt.

Paket 8,6 kWp

PV Module: 18
Wechselrichter: 8 kW
Batteriespeicher: 12,6 kWh

19.644 EUR¹
inkl. MwSt.

Paket 10,5 kWp

PV Module: 22
Wechselrichter: 10 kW
Batteriespeicher: 15,75 kWh

22.356 EUR¹
inkl. MwSt.

Deine Blackout-Vorsorge

Optional:
Notstromumschaltung
„Full Backup“
(400 V, 3-phasig)
inkl. MwSt.

Händisch:
+ € 840,-¹

Automatisch:
+ € 1.080,-¹

Bei allen Paketen enthalten:

- Modul-Unterkonstruktion
- Smartmeter
- Basis-Notstromversorgung mit PV-Point
- Elektroinstallationsmaterial
- Montage und Installation
- Inbetriebnahme
- Abwicklung Netzzutritt

Wenden Sie sich direkt an uns:
KWB Energiesysteme GmbH
Industriestraße 235
A-8321 St. Margarethen/Raab
Tel: +43 3115 6116-0, E-Mail: office@kwb.net

¹ Aktion gültig in AT ab 01.03.2026 bei Bestellung bis 31.10.2026; solange der Vorrat reicht. Preise sind Endpreise inkl. MwSt. Preise gelten nur bei Montage/Installation durch KWB oder einen durch KWB beauftragten Partner. PV-Module (jeweils 475Wp, ca. 2 m²) je Paketangabe. Modul-Unterkonstruktion berücksichtigt für Schrägdach (mit Ziegel oder Bramac); Preise können je nach Montagesystem für unterschiedliche Dachflächen und -arten abweichen; Preise nicht anwendbar auf Freiflächenanlagen. Wechselrichter Fronius Symo GEN24 PLUS je Paketangabe, inkl. Smartmeter. Optional: automatische Notstromumschaltung. Ein kabelgebundener Internetanschluss mittels LAN-Kabel für den Wechselrichter ist zwingend erforderlich. Batteriespeicher Fronius Reserva (oder BYD HVM/HVS) je Paketangabe. Elektroinstallationsmaterial berücksichtigt vom Dach bis zum Wechselrichter und weiter bis Eintritt Sicherungskasten. Berücksichtigte Dienstleistungen: Montage & Installation vom Dach bis zum Wechselrichter und weiter bis Eintritt Sicherungskasten, inkl. Inbetriebnahme und Abwicklung Netzzutritt. Installationsleistungen (Material und Dienstleistungen) sind DC-seitig mit bis zu 20lfm und AC-seitig mit bis zu 15lfm berücksichtigt. Größere Längen werden extra verrechnet! Installationen im Gebäude als Aufputz Installation; Stemmarbeiten für Unterputzverlegung sind nicht berücksichtigt. Eventuell notwendige Umbauarbeiten im Zählerkasten, damit er den gültigen Normen und gesetzlichen Vorgaben entspricht und die Anforderungen des zuständigen Netzbetreibers erfüllt, werden nach Aufwand abgerechnet. Allfällig notwendige Erdgrabungsarbeiten sind nicht berücksichtigt. Weitere Pakete auf Anfrage.